

TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija: Valga Vallavalitsus (registrikood 77000507)
Objekti nimetus: **Valga valla jõulukaunistused hooajal 2025/2026**

1. TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Valga Vallavalitsus nimetatud **Hankijaks**.

Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse **Töövõtjaks**.

Käesoleva hanke **objektiks** on Valga valla jõulukaunistuste paigalduseelne kontroll (üle vaatamine, vajadusel parandustööd), paigaldamine, ühendamine ning mahavõtmine.

2. HANKE EESMÄRK

Hankija eesmärgiks on peatöövõtu korras tähtaegselt ja optimaalsete kuludega teostada Valga vallas valgusallikatega jõulukaunistuste paigaldamine, ühendamine elektrisüsteemi ja nende töötamise tagamine kogu hooaja vältel ning peale hooaja lõppemist seadmete demontaaž ning korrektne ladustamine etteantud kohta.

2.1. Paigaldamine

Valga valla jõulukaunistuste kujunduselementide ja valgustite koos tarvikutega (pikendusjuhtmed, adapterid, lisaülilid jm) töökorda seadmine, tähtaegselt paigaldamine ja lülitamine elektrisüsteemi.

2.2. Teisaldamine

Määratud tähtjaks jõulukaunistuste kujunduselementide ja valgustite välja lülitamine, lahti ühendamine, teisaldamine ning ladustamine.

2.3. Hooldustööd

Enne jõuluvalgustuse paigaldamist kontrollida paigaldatavate dekoratsioonide töökorda ja vajadusel välja vahetada mittetöötavad elemendid.

4. TEOSTATAVATE TÖÖDE KIRJELDUS

4.1. Paigalduskohad ja lülitamine elektrisüsteemi:

1. Valga linna Kesk tänav

Valga linna Kesk tänavale dekoratsioonide Lumehelbeke 16 tk paigaldamine tänavavalgustuspostidele ja seadistamine elektrisüsteemi.

2. Valga linn Valga Jaani kiriku kõrval kasvava jõulukuuse kaunistamine

Valga linna jõulukuuse kaunistamine, mis asub Valga Jaani kiriku kõrval. Parandada, paigaldada ja elektrisüsteemi ühendada dekoratsioonid Starbrush 12 tk, valged tähekesed Emma 12 tk ja lambiahelad LED MEGA DECOLIGHT 16 tk.

3. Valga linna Keskväljak

Valgustuskaunistuste SASHA KUUSEKESED 4 tk paigaldamine tänavavalgustuspostidele ja ühendamine elektrisüsteemi. Avaliku hoone (Riia tn 9a, Valga linn) ümber katuseräästa külge valguskardina LED Icelight 2 tk paigaldamine ja ühendamine elektrisüsteemi. Kunstkuuse materjalist värav Olivia 250 LED valgusketiga paigaldus ja ühendamine elektrisüsteemi laste mänguväljaku jalgvärava kohale. Ümber laste mänguväljaku kaunistada kuus lehtpuud lambiahelatega. Lehtpuudel paigaldada ja elektrisüsteemi ühendada kokku 12 lambiahelat (10m, 100 LED, igale puule 2 tk). Valga linnas aadressidel Riia tn 5 ja 7 hoonete keskväljaku poolsele küljele ning hoonete vahelisele piirdeaiale lambikettide paigaldamine ja ühendamine elektrisüsteemi.

4. Valga linna Vabaduse tänav

Valga linnas Vabaduse tänavale postidekoratsioonide EDEN70 3D 16 tk paigaldamine ja ühendamine elektrisüsteemi. Ribbon 450 tänavadekoratsioonide (70x450x50cm, s.valge) LED 3 tk paigaldamine Vabaduse tänava hoonetele, vajalik ka kahe elektri vahearvesti paigaldamine ja seadistamine.

5. Valga linnas raekoda

Valga linnas raekoja (Kesk tn 11, Valga linn) hoone torni, katuseräästa ja fassaadi küljes olevate valguskardina LED Icelight seadistamine elektrisüsteemi.

6. Valga jaamahoone

Valga linnas aadressil Jaama pst 12 asuva jaamahoone ukse kaare kohale ühevärviliste ja torni piiretele värviliste lampide ahelate mittetöötavate pirnide (E-27 LED 230) väljavahetamine.

7. Tsirguliina jõulupuu

Valga vallas Tsirguliina keskuses jõulupuule lambiahelate LED MEGA Decolight 230V IP44 10 m paigaldamine, ühendamine elektrisüsteemi ja hooaja lõppedes lahti ühendamine.

8. Sooru jõulupuu

Valga vallas Sooru külas jõulupuule lambiahelate LED Sunlight decolight 230 paigaldamine, ühendamine elektrisüsteemi ja peale hooaja lõppu lahti ühendamine süsteemist.

9. Öru aleviku jõulukaunistused

Valga vallas Öru aleviku keskuses jõulupuule jõuluvalgustite lambiahelate paigaldamine, elektrisüsteemi ühendamine ja peale hooaja lõppu lahti ühendamine.

10. Pedeli jõe ääres valguspuu

Valga linnas, Pedeli jõe ääres, Ramsi vesiveski lähedal kasvava puu küljes olevate valguskettide kontroll, parandamine (üks oks murdus), ühendamine elektrisüsteemi ja peale hooaja lõppu lahti ühendamine süsteemist. LED, 24V, IP65.

4.2. Tööde mahtu kuulub:

- Kõik valgusallikate elemendid tuleb enne paika panemist üle kontrollida ning vajadusel vahetada välja mittetöötavad seadmed ja lülid.
- Elektrisüsteemiga ühendamiseks on tarvis monteerida ja seadistada kõik vajalikud osad, et saavutada töötavad jõulukaunistused.
- Hooaja lõppedes kõik kaunistused lahti ühendada elektrisüsteemist, eemaldada objektilt ja ladustada hankija poolt ettenäidatud ruumidesse.

5. ÜLDINE

Jõuluvalgustid, vajalikud tarvikud (adapterid, pikendusjuhtmed jm) on hoiul Valga Vallavalitsuse kaarhallis Metsa tn 23. Olemasoleva jõuluvalgustuse inventari annab üle Valga valla haljastusspetsialist (Kristi Põldvee, tel 5865 1707). Jõuluvalgustuse ühendamist tänavavalgustusvõrku juhendab Valga Vesi AS käidukorraldaja.

6. TÖÖDE TÄHTAJAD

Jõulukaunistused peavad olema töökorras hiljemalt 27. novembriks 2025. Lülitada välja või teisaldada 31. jaanuariks 2026.

7. TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMUSE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA

7.1. Kõikide nimekirjas kirjeldatud kaunistuste korrasoleku kontroll, paigaldamine ja sisselülitamine tuleb teostada enne esimest adventi.

7.2. Pakkumine tuleb esitada selliselt, et arvestatakse kõigi vajalike töödega, mis on vajalikud hankija lõppeesmärgi saavutamiseks.

7.3. Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad objekti tegelikust olukorrast ja seisundist, kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Täiendavalt tööde eest ei tasustata.

7.4. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.

7.5. Enne pakkumise esitamist on soovituslik tutvuda olukorraga kohapeal.

7.6. Hankija jätab endale õiguse tellida töid osaliselt ja pidada läbirääkimisi tingimuste osas.

7.7. Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust. Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte ja head ehitustava, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

7.8. Eduka hinnapakumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakumine.

7.9. Lõpphind peab sisaldama hinda koos käibemaksuga.

7.10. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

7.11. Hinnapakumiste esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2025.

Küsimuste või täpsustuste korral jõulukaunistuste kohta võtke palun ühendust (kontaktisik) Kristi Pöldveega, tel 5865 1707, kristi.poldvee@valga.ee.